

APSTIPRINĀTS
Naukšēnu novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēdē
06.03.2015. /protokols Nr.2015/02-1/

IEPIRKUMA

**Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu
ikdienas uzturēšana 2015. un 2016. gada vasaras sezonā**

Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2015/02

NOLIKUMS

Naukšēni, 2015

SATURS

Nolikuma nodaļas nr.	Nolikuma nodaļas nosaukums	Lpp.
1	Vispārīgā informācija	3
2	Informācija par iepirkuma priekšmetu	3
3	Prasības pretendentiem	4
4	Pretendenta iesniedzamie dokumenti	4
5	Piedāvājuma cena	4
6	Cita informācija	5
7	Piedāvājuma derīguma termiņš	5
8	Piedāvājuma iesniegšana	5
9	Iepirkuma norise	5
10	Komisijas tiesības un pienākumi	6
11	Pretendenta tiesības un pienākumi	7
12	Iepirkuma līgums	7
13	Nolikuma pielikumi	8

1. Vispārīgā informācija

- 1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – NNP 2015/02
1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija:

Pasūtītāja nosaukums:	Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese:	„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Reģistrācijas numurs:	90009115247
Banka, konts:	AS „Swedbank”, LV08HABA0551008767412
Tālruņa numurs:	64268288
Faksa numurs:	64268795
E-pasta adrese:	dome@naukseni.lv
Kontaktpersona	Naukšēnu novada pašvaldības saimniecības vadītāja Ņina Krastiņa , tālr.64250904, 28697796; e-pasts: nina.krastina@naukseni.lv

1.3. Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumiem organizē Naukšēnu novada pašvaldības Iepirkumu komisija.

1.4. Iepirkums tiek izsludināts internetā Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā: www.naukseni.lv (sadaļā Publiskie iepirkumi) un paziņojums par plānoto līgumu tiek publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, bet visa informācija pieejama arī Naukšēnu novada pašvaldībā.

1.5. Piedāvājumu iesniegšana līdz **2015.gada 27.martam plkst. 12:50**.

1.6. Piedāvājumi tiks atvērti **2015. gada 27.martam plkst. 13:00**, Naukšēnu novada pašvaldībā, „Pagasta nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV- 4244. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

1.7. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā, iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2015/02, kas ir veicami saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

2.2. CPV kods: 50230000- 6.

Līguma izpildes vieta – Naukšēnu novada Naukšēnu un Ķoņu pagasts un paredzamais pakalpojumu līguma termiņš – no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.oktobrim.

2.3. **Papildus informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2015.gada 24.martam.** Papildus informācijas pieprasījumus var iesniegt nosūtot pa faksu 64268795 vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: dome@naukseni.lv.

2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās:

- 1.daļa - Grants seguma mehānizēta atjaunošana un mehānizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana.
- 2.daļa - Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā.
- 3.daļa - Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Naukšēnu novada Ķoņu pagastā.

4.daļa - Naukšēnu novada autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju.

5.daļa – Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

6.daļa - Mehanizēta zāles pļaušana gar Naukšēnu novada autoceļu malām.

2.5. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai atsevišķu tā daļu. Nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu.

3. Prasības Pretendentam

3.1. Pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, uz kuru neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.² panta minētajiem gadījumiem.

3.2. Pretendenta rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums saskaņā ar darbu veikšanas tehnisko specifikāciju prasībām.

3.3. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga pakalpojuma izpildē (par kuriem var saņemt pozitīvas atsauksmes) - uzņēmums ir veicis vismaz trīs līdzīga rakstura, nozīmes un apjoma līguma izpildi pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža.

3.4. Šī nolikuma 3.1. - 3.3.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti.

3.5. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

4.1. Piedāvājums jā sagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4.2. Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām.

4.3. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā „Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā” (iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. NNP, 2015/02), saskaņā ar 1.pielikumu „Pieteikuma forma”;

4.4. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā minētie nosacījumi (2.pielikums);

4.5. Apliecinājums par to, ka Pretendenta rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums saskaņā darbu veikšanas tehnisko specifikāciju prasībām (2.pielikums).

4.6. Pēdējos trijos gados veikto šim iepirkumam atbilstošu darbu saraksts, kas apliecina Pretendenta 3.3. punktā noteikto pieredzi - *izziņa, kurā norādīts veikto darbu veids, apjoms, pasūtītājs, kontaktpersona, tās tālrunis, izpildes laikposms, līguma summa, kā arī atsauksme no pasūtītāja par šī līguma izpildi.* (4.pielikums);

4.7. Finanšu piedāvājums atbilstoši dotajam finanšu piedāvājuma paraugam (5.pielikums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums);

4.8. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijas norāda attiecīgi "ORIGINĀLS" un "KOPIJA".

4.9. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

– **Pasūtītāja nosaukums un adrese;**

– **Pretendenta nosaukums un adrese;**

atzīme "Piedāvājums iepirkumam " Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā" (identifikācijas Nr. NNP 2015/02). Neatvērt līdz 2015. gada 27.martam plkst. 13:00."

4.10. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojuma par publisko iepirkumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4.11. Termiņā iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

5. Piedāvājuma cena

5.1. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas izmaksas (darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, darba samaksa un nodokļi), bez kuriem nebūtu iespējama darbu izpilde pilnā apmērā, par kuru pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Piedāvājumam jābūt izteiktam *euro*.

5.2. *Piedāvājums, kurā mainīta pieteikuma, finanšu vai tehniskā piedāvājuma forma, tiek uzskatīts par neatbilstošu un tiek noraidīts.*

5.3. Piedāvājumā noteiktā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tās nav pakļaujamas nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un tiek noraidīts.

6. Cita informācija

6.1. Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

6.2. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

6.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš

7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 50 (piecdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža.

7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

8. Piedāvājuma iesniegšana

8.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz **2015. gada 27.martam plkst. 12:50** (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam) **Naukšēnu novada pašvaldībā, „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV- 4244.** Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 09:00- 13:00 un 14:00- 16:00.

8.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts.

8.3. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Arī piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

8.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

9. Iepirkuma norise

9.1. Piedāvājumu vērtēšana

9.1.1. Piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.

9.1.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

9.1.3. Ja Pretendents, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, atsakās slēgt iepirkuma Līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma Līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem.

9.1.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9.1.5. Komisija pārbauda, vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Komisijai ir tiesības pārbaudīt piedāvājumu cenas veidošanos un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pretendenta pamatojumu viszemākajām cenām.

9.1.6. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

9.2. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram

atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs apstākļu esamību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta prasībām, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu:

- 9.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātspējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;
 - 9.2.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 *euro*, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un no Latvijas pašvaldībām, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdrukā no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.
 - 9.2.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un apliecina, ka uz to neattiecas 8.² piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
- 9.3. Atkarībā nolikuma 9.2.1.- 9.2.3.punktā norādītās pārbaudes rezultātiem Komisija:
- 9.3.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
 - 9.3.2. informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdrukā no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
- 9.4. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 9.3.2.punktā norādītos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
- 9.5. Komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.

10. Komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Komisijas tiesības:

- 10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
- 10.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
- 10.1.3. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;
- 10.1.4. veikt izmaiņas iepirkuma noteikumos;
- 10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītām prasībām;
- 10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;
- 10.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
- 10.1.8. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu

līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā, slēgt darbu izpildes līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma;

10.1.9. komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

10.2. Komisijas pienākumi:

10.2.1. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;

10.2.2. rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju;

10.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

10.2.5. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā nolikumā noteiktajā termiņā.

11. Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1. Pretendenta pienākumi:

11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma noteikumos izvirzītās prasības;

11.1.2. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz iepirkuma komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

11.2. Pretendenta tiesības:

11.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta iepirkuma noteikumos;

11.2.2. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu, iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju.

13. Nolikuma pielikumi

Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem, kas ir šīs Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums - Pieteikuma forma;
2. pielikums - Apliecinājums;
3. pielikums – Tehniskā specifikācija
4. pielikums – Izziņa;
5. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

personīgais paraksts

E.Tenters

1. pielikums

Iepirkumam „Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā” ID Nr. NNP 2015/02

PIETEIKUMA FORMA

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā (Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. NNP 2015/02)

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai 2.5 punktā minētās daļas nosaucot tās]

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums <i>[Uzņēmuma nosaukums]</i>	Rekvizīti <i>[juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas kods, norēķinu konts]</i>

1. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr./fakss	
e-pasta adrese	

2. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai 2.5 punktā minētās daļas, nosaucot tās]

Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt ikvienu piedāvājumu, ko saņemsiet.

Šis piedāvājums ietver visu (vai atsevišķu daļu) tehniskajā specifikācijā prasīto darbu izpildi un paredz piedāvājuma derīguma termiņu _____ dienas. Mēs izprotam un piekrītam visām šajā iepirkumā izvirzītajām prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs iepirkumu procedūras dokumentos.

[datums]

[paraksts]

[atšifrējums]

2.pielikums

Iepirkumam „Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā” ID Nr. NNP 2015/02

APLIECINĀJUMS

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

Naukšēnu novada pašvaldībai

2015.gada ____ . _____

_____ **apliecina, ka:**

(pretendenta nosaukums)

- nav pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
- tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
- nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
- nekādā veidā nav ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības;
- visas piedāvājumā un tā pielikumos sniegtās ziņas ir patiesas piedāvājuma apstiprināšanas gadījumā veiksīm darbus saskaņā ar noteiktajām prasībām;
- ka Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana vasaras periodā tiks veikta stingri pēc sekojošiem pamatprincipiem un tehniskajām prasībām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 9.marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un sekojoši saskaņā ar Naukšēnu novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Naukšēnu novadā” apstiprinātajām autoceļu uzturēšanas klasēm (ir brīvi pieejami Naukšēnu novada domes mājas lapā internetā (www.naukseni.lv) sadaļā „Dokumenti > Saistošie noteikumi”
- ka viņa rīcībā ir sekojoša tehnika un aprīkojums saskaņā ar darbu veikšanas tehnisko specifikāciju prasībām:

Nr.	Tehnikas un aprīkojuma nosaukums, ražotājs un marta	Valsts reģistrācijas Nr.	Izdošanas gads	Tehnikas un aprīkojuma svarīgākie tehniskie parametri (piem., pilna masa, jauda, izmēri utt.)	Pieejamības apraksts (īpašumā vai lietošanā)

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.

[datums]

[paraksts]

[atšifrējums]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā (Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. NNP 2015/02)

Līguma izpildē piemērot Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 9.marta noteikumus Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001. gada 2.oktobra noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Pasūtītājs patur tiesības izmainīt veicamo darbu apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma un prioritātēm. Planēšanas un profilēšanas reižu skaitu nosaka Pasūtītājs.

Iepirkuma 1.daļa - Grants seguma mehanizēta atjaunošana un mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana

1. Grants seguma mehanizēta atjaunošana

Mērķis: Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana.

Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātās grants apjoms irdenā stāvoklī (m³).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;
- Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;
- Ceļa klātnes profilēšana;
- Remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu no pasūtītāja smilts-grants atradnēm;
- Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilam;
- Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls no pašvaldībai piederošām grants-smilts atradnēm, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes vai citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus

Iekārtas: Izpildāmajam darbam piemērota tehnika.

Darba izpilde:

- Pielieto grants segumu mehanizētai atjaunošanai, uzvedot uz 1 km ne vairāk kā 500 m³ minerālā materiāla.
- Grants segumu var atjaunot, ja gaisa temperatūra ir virs 0° C un pamatne nav sasalusi.
- Pirms jauna materiāla pievešanas esošā sega jānoprofilē piedodot tai pareizo šķērskritumu.
- Esošās segas virskārta jāuzirdina.
- Pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas veicama segas un nomaļu galīgā profilēšana.

Prasības izpildītam darbam :

- Visam iestrādātā minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam un vienmērīgu prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu;
- Ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi, liekais apaugums;

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % -5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot);
- Seguma atjaunošanas sajūguma vietai ar veco segumu jābūt līdzenai.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jāuzskaita objektā ievestās kravas un jākontrolē apjoma atbilstība katrā automašīnā;
- Šķērsprofila kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība;
- Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

2. Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m³).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;
- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
- Nomaļu uzaugumu nogriešana;
- Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;
- Nomaļu šķērsprofila atjaunošana;
- Ceļa segas tīrīšana;
- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas:

- Motorgreiders;
- Iekrāvējs vai ekskavators;
- Grunts transportēšanai pielietojami transporta līdzekļi.

Darba izpilde:

- Nomaļu uzaugumu noņemšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā;
- Nogrieztais uzaugums jānogādā pasūtītāja atbērtnē līdz 5 km attāluma.

Prasības izpildītam darbam :

- Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomaļem jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās;
- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3% - 5%;
- Segas malas un nomaļu sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemākam par 10 mm;
- Pēc darba pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums;
- Nomaļu šķērskrituma, segas malas un nomaļu sajūguma atbilstību vērtē vizuāli;
- Neatbilstības gadījumā jāveic labojumi.

Remontējamo grantēto ceļu posmu saraksts

**Naukšēnu pagasta pašvaldības autoceļš „Piksāri – Omuļi” remonts,
posmā no 0,000 km līdz 0,300 km**

Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Grants seguma 6,0 m platumā mehanizēta atjaunošana ar pasūtītāja dabīgo granti, h=12 cm. Vidējais attālums līdz pasūtītāja smilts – grants atradnei – 11 km.	m ³	216
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	m ³	25

**Ķoņu pagasta pašvaldības autoceļš „Rūjiena - Stacija” remonts,
posmā no 0,120 km līdz 0,220 km**

Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Grants seguma 6,0 m platumā mehanizēta atjaunošana ar pasūtītāja dabīgo granti, h=15 cm. Vidējais attālums līdz pasūtītāja smilts – grants atradnei – 22 km.	m ³	90
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	m ³	100

Iepirkuma 2.daļa - Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā.

1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra noplanētā ceļa darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens uz darba vietu;
- Ceļa klātnes planēšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas un mehānismi:

- Darbu veicējam jānodrošina greideri (pielietojami gan planēšanai, gan profilēšanai).
- Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontaktālrūnis.
- Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai teknikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilkņus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.
- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai **visā platumā**, bez šķērsvilkņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.
- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātņi vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2. Ceļa klātnes profilēšana

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra profilētā ceļa darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens uz darba vietu;

- Ceļa klātnes profilēšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas un mehānismi:

- Izmantojami greideri (pielietojami gan planēšanai, gan profilēšanai).
- Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontaktārunis.
- Jāpievieno katras norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai teknikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

Darba izpilde:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.
- Profilējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilkņus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.
- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.
- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam :

- Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātņi vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Maksimālais paredzamais darba apjoms – 87,7 km (planēšana - 55 km, profilēšana – 25,7 km)

Pakalpojuma izpildes vietas un apjomi

Nr.p.k.	Autoceļa nosaukums	Ceļa garums km
1.	Atvašu iela	0,10
2.	Dālderu iela	0,13
3.	Zemzaru iela	0,08
4.	Kundziņu iela	0,60
5.	Mundru iela	0,50
6.	Ceļš Ķire - Jaunlambikas	1,59
7.	Ceļš Tiltkalni - Pagrabs	0,09
8.	Ceļš Tiltakrogs - Līnija	0,04
9.	Ceļš Brūzis - Līčupes	0,24
10.	Ozolu gatve	0,27
11.	Ūdenstorņa iela	0,17
12.	Nogāzes iela	0,41
13.	Dārznieku iela	0,15
14.	Kūtiņiela	0,24

15.	Liepziestu iela	0,08
16.	Skaidrā iela	0,08
17.	Kapličas iela	0,89
18.	Strazdu iela	0,09
19.	Breidas - Zemgaļi	4,06
20.	Aizpurvu karjeras ceļš	0,50
21.	Rūnas ceļš	1,87
22.	Nurmi - Kiči	1,13
23.	Ezernieki - Īvažas	2,65
24.	Oleri - Nurmi	1,68
25.	Jēči - Veckaukas	0,91
26.	Ķikutu ceļš	2,51
27.	Andrečēni - Jeru mežs	2,26
28.	Tediņu ceļš	2,40
29.	Bērziņi - Straupes	2,50
30.	Eriņi - Tēcēnu nobrauktuve	1,37
31.	Apškalnu ceļš	0,96
32.	Lasmaņu ceļš	0,84
33.	Naudaskalnu ceļš	2,30
34.	Krejotava - Jaunmūļas	3,11
35.	Spīdolu ceļš	0,78
36.	Doles fermas ceļš	0,35
37.	Ķērzēnu ceļš	1,01
38.	Doles - Oliņas	2,23
39.	Tiltgaļi - Ozoli	2,89
40.	Ķire - Alēni	10,86
41.	Mirķu ceļš	1,48
42.	Udzēni - Celmiņi	3,78
43.	Lucu ciema ceļš	0,48
44.	Jaunalēnu ceļš	1,31
45.	Vārnusils - Piksāri	2,59
46.	Vecvāči - Viļči	2,47
47.	Pūriņu ceļš	4,15
48.	Kalnmūļu ceļš	0,55
49.	Piksāru dzelzceļš	0,93
50.	Sporu stiga	0,72
51.	Ceļš Stadions - Vecozoli	1,55
52.	Brantiņšila ceļš	1,07
53.	Ērmuižu ceļš	4,15
54.	Piksāri - Omuļi	7,55

Iepirkuma 3.daļa - Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Nauksēnu novada Ķoņu pagastā

1. Cēla klātnes planēšana līdz 8 m platumam

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra noplanētā ceļa darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

Darba apraksts :

- Pārbrauciens uz darba vietu;
- Ceļa klātnes planēšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas un mehānismi:

- Darbu veicējam jānodrošina greideri (pielietojami gan planēšanai, gan profilēšanai).
- Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.
- Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai teknikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilkņus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.
- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai **visā platumā**, bez šķērsvilkņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.
- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātņi vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2. Ceļa klātnes profilēšana

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra profilētā ceļa darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens uz darba vietu;
- Ceļa klātnes profilēšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas un mehānismi:

- Izmantojami greideri (pielietojami gan planēšanai, gan profilēšanai).
- Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.
- Jāpievieno norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.
- Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai teknikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

Darba izpilde:

- Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.
- Profilējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilkņus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.

- Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.
- Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc profilēšanas ceļa klātnēi jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Planēšanas un profilēšanas reižu skaitu nosaka Pasūtītājs.

Maksimālais paredzamais darba apjoms - 40,53 km (planēšana -30 km, profilēšana - 10,53 km)

Pakalpojuma izpildes vietas un apjomi

Nr. p.k.	Autoceļa nosaukums	Ceļa garums km
1.	Alejas - Ķīpi	1,88
2.	Mūļas - Ķīpi - Naukšēni	3,26
3.	Mīglas - Celtnieki	3,55
4.	Tīlikas - Kalves	6,25
5.	Vigaļi - Bēkas	2,38
6.	Kaktiņi - Lejaskabuļi	1,70
7.	Andžiņas - Ežiņas	3,38
8.	Avotiņi - Bērziņi	1,15
9.	Ļepas - Vanagi	1,80
10.	Dīrlas - Dīķeri	1,69
11.	Dīķeri - Ļepas	0,97
12.	Druvas - Koņi	1,20
13.	Teimas - Kociņi	0,40
14.	Rūjiena - Stacija	2,33
15.	Vecā skola - Dzirnavas	1,57
16.	Ciņi - Vilnīši	0,78
17.	Bērtuļi - Paipuži	0,63
18.	Klintis - Renči	0,62
19.	Straumēni - Polbrenči	0,68
20.	Avoti - Oši	0,50
21.	Unguriņi - Eglaines	0,65
22.	Kociņi - Dīķeri	1,54
23.	Rūjiena - Teterīši	0,62
24.	Kaktiņi- Jekši	0,29
25.	Viadukts - Vecrūjas	0,22
26.	Ķuži - Teimas	0,26

27.	Eglaines - Laņģezers	0,23
-----	----------------------	------

Iepirkuma 4. daļa - Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienība: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m²).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;
- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
- Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;
- Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;
- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;
- Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;
- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;
- Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;
- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Bedrīšu remontam jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā. Asfaltbetonam jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2005” nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/m² (vidējais bedrītes dziļums 4 cm).
- Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92:1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,0006 t/m².
- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
- Veltis vai vibroplātne.

Darba izpilde:

- Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par + 10°C.
- Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju un lielu defektu apjomu.
- Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.
- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.
- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50°C līdz 70°C. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu.
- Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 100°C. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %.
- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 60°C.

Prasības izpildītam darbam:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 6 mm.

- Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2005” punkta 6.2. 3.8. prasībām.
- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Aizpildīto bedrīšu laukums ir jāizmēra visā apgabalā.
- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Maksimālais paredzamais darba apjoms – 1000 m²

Pakalpojuma izpildes vietas un apjomi

Nr. p. k.	Ceļa nosaukums	Ceļa garums km
1.	Ceļš Ķire - Jaunlambikas	0,965
2.	Ceļš Tiltkalni - Pagrabs	0,120
3.	Ceļš Tiltakrogs - Līnija	0,412
4.	Ceļš Brūzis - Līcupes	0,012
5.	Ceļš Kantoris Sviri	0,400
6.	Kaltes iela	0,130
7.	Benzīntanka iela	0,150
8.	Ceļš Dronas - Purapuķes	1,440
9.	Ceļš Doktorāts - Silavas	0,340
10.	Līvānu iela	0,530
11.	Eriņmuižas iela	0,900
12.	Mirķu ceļš	1,070
13.	Mirķu iela	0,138
14.	Ceļš Stadions - Vecozoli	0,470
15.	Mūļas - Ķipi - Nauksēni	1,350
16.	Virši - Eriņmuiža	0,200

Iepirkuma 5.daļa - Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos

Mērķis: Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Mērvienība: Jāizmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m³).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;
- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
- Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
- Seguma planēšana (profilēšana);
- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Iekārtas: Izpildāmajam darbam piemērota tehnika.

Darba izpilde:

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.
- Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.
- Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

Prasības izpildītam darbam:

- Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
- Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.
- Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

Autoceļi: Breidas – Zemgaļi, Rūnas ceļš, Tiltgaļi – Ozoli, Ķire – Alēni, Dirlas – Dīķeri, Kociņi - Dīķeri

Iepirkuma 6.daļa - Mehanizēta zāles pļaušana gar Naukšēnu novada autoceļu malām

Mērķis: Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

Mērvienība: Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;
- Zāles pļaušana;
- Nopļautās zāles izkliešana;
- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas: Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas ar darba platumu $\geq 1,8$ m

Darba izpilde:

- Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs un grāvjos. Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrudēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.
- Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platumā, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

Prasības izpildītam darbam:

- Visā darba zonā līdzīgi nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.
- Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājieni, neatkarīgi no veikto darba gājieni skaita.

Naukšēnu novada kopējais ielu un ceļu garums – 140.67 km

Pakalpojuma izpildes vietas un apjomi:

- Naukšēnu novada autoceļi.
- Uzsākot darbu Pasūtītājs apgādā Darbu izpildītāju ar autoceļu kartēm.

4.pielikums

Iepirkumam „Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā” ID Nr. NNP 2015/02

IZZĪŅA

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

par _____(pretendenta nosaukums) pēdējos trijos gados veikto šim iepirkumam atbilstošu darbu

<i>Veikto darbu veids</i>	<i>Darbu apjoms</i>	<i>Pasūtītājs</i>	<i>Izpildes laikposms</i>	<i>Līguma summa</i>	<i>Kontaktpersona, tās tālrunis</i>

5.pielikums

Iepirkumam „Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā” ID Nr. NNP 2015/02

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016.gada vasaras periodā (Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. NNP 2015/02)

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai to sadaļu, kas attiecināma uz konkrēto 2.5 punktā minēto daļu]

1. Iepirkuma 1.daļa - Grants seguma mehanizēta atjaunošana un mehanizēta nomaļu grunts uzauguma noņemšana

Naukšēnu pagasta pašvaldības autoceļš „Piksāri – Omuļi” remonts, posmā no 0,000 km līdz 0,300 km

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību u EUR bez PVN</i>	<i>Paredztais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Grants seguma 6,0 m platumā mehanizēta atjaunošana ar pasūtītāja dabīgo granti, h=12 cm. Vidējais attālums līdz pasūtītāja smilts –grants atradnei – 11 km.	m ³		216			
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	m ³		25			
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni līdz 5 km	m ³		25			

Ķoņu pagasta pašvaldības autoceļš „Rūjiņa - Stacija” remonts, posmā no 0,120 km līdz 0,220 km

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību u EUR bez PVN</i>	<i>Paredztais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Grants seguma 6,0 m platumā mehanizēta atjaunošana ar pasūtītāja dabīgo granti, h=15 cm. Vidējais attālums līdz pasūtītāja smilts –grants atradnei – 22 km.	m ³		90			
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	m ³		100			
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni līdz 5 km	m ³		100			

2. Iepirkuma 2.daļa – Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN</i>	<i>Paredzamais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu segumu planēšana	Pārgājiena /km					
Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu segumu profilēšana	Pārgājiena /km					

Maksimālais paredzamais darba apjoms –87,7 km (planēšana - 55 km, profilēšana – 25,7 km)

3. Iepirkuma 3.daļa – Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana) Naukšēnu novada Ķoņu pagastā

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN</i>	<i>Paredzamais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu segumu planēšana	Pārgājiena /km					
Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu segumu profilēšana	Pārgājiena /km					

Maksimālais paredzamais darba apjoms – 40,53 km (planēšana - 30 km, profilēšana – 10,53 km)

4. Iepirkuma 4.daļa - Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN</i>	<i>Paredzamais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²		1000			

Maksimālais paredzamais darba apjoms – 1000 m²

5. Iepirkuma 5.daļa - Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN</i>	<i>Paredzmais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Iesēdumu un bedru labošana ar pasūtītāja dabīgo granti	m ³		300			

Pasūtītājs patur tiesības izmainīt veicamo darbu apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma un prioritātēm.

6. Iepirkuma 6.daļa - Mehanizēta zāles pļaušana gar Naukšēnu novada autoceļu malām

<i>Darba nosaukums</i>	<i>Mērvienība</i>	<i>Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN</i>	<i>Paredzmais apjoms</i>	<i>Kopējā cena EUR bez PVN par paredzēto apjomu</i>	<i>PVN 21% (EUR)</i>	<i>Kopējā cena EUR ar PVN par paredzēto apjomu</i>
Mehanizēta zāles pļaušana Naukšēnu novada autoceļu malām	pārg./km					

Naukšēnu novada kopējais ielu un ceļu garums – 140.67 km